OPIS		ILOŚĆ	J.M.
Płyta gipsowo - kartonowa "biała" o normalnych parametrach wodoodporności (w przypadku ścian działowych odjęto powierzchnię drzwi)			
	płyta G-K 12 mm	259,00	m2
Płyta gipsowo - kartonowa "zielona" o podwyższonej wodoodporności (w przypadku ścian działowych odjęto powierzchnię drzwi)			
	płyta G-K 12 mm	107,00	m2
Płyta gipsowo - kartonowa "różowa" o podwyższonej ogniodporności			
	płyta G-K 12 mm	150,00	m2
Materiały dodatkowe do ścian i sufitów podwieszanych z płyt gipsowo - kartonowych			
	profil główny CD 60 do sufitów podwieszanych	1157	mb
	profil przyścienny UD 27 do sufitów podwieszanych	1300	mb
	łącznik wzdłużny	200	szt.
	element mocujący ES	1000	szt.
	profil CW 75	423	mb
	profil U 75	165	mb
	taśma izolacji akustycznej 27mm	1000	mb
	taśma izolacji akustycznej 75mm	165	mb
	wełna mineralna 6 cm	235	m2
	uniflott	100	kg
	gładź gipsowa	240	kg
	taśma zbrojąca	1091	mb
	blachowkręt 3,5 x 25	40000	szt.
	kołek rozporowy 6/40	608	szt.
	wkręt "pchełka" 3,5 x 9,5	1957	szt.
	klej gipsowy	150,00	kg
	pianka montażowa niskoprężna	60,00	szt.
	kołek rozporowy 8/40	2000,00	szt.
	wkręt pchełka 3,5x9,5	2000,00	szt.
	blachwkręt 3,5x 35	2000,00	szt.
Bloczki z betonu komórkowego do wypełnienia lub podmurowania otworów oraz budowy ścian działowych			
	bloczki z betonu komórkowego 24 x 59 x 12 cm	305,00	szt
Bloczki betonowe do podmurowania otworu, jako oparcie pod nadproże witryny E			
	bloczki betonowe 24 x 36 x 12 cm	24,00	szt
Zaprawa klejowa do murowania ścianek działowych z bloczków betonu komórkowego			
	zaprawa klejowa cienkowarstwowa do bloczków z betonu komórkowego typu Baumit PianoFix	86,00	kg
Zaprawa cementowa do wypełnienie ubytków w ścianach i nowo wykonanych otworach drzwiowych			
	zaprawa cementowa M7-M12	693,0	kg
Tynk gipsowy do tynkowania ubytków w ścianach i w nowo wykonanych otworach drzwiowych			
	tynk gipsowy gr. 15 mm skład: Gips, wapno budowlane, piaski drobnoziarniste, perlit i inne dodatki. Oraz klasyf	250,0	kg
Styropian twardy elewacyjny			
	styropian grub. 12 cm	0,62	m3

Wyprawa tynkarska do uzupełnienia na elewacji budynku			
	wyprawa tynkarska zewnętrzna akrylowa typu Baumit Granopor Top	13	kg
Nadproża prefabrykowane żelbetowe L-19			
	belka prefabrykowana L-19 dł. 120 cm	24	szt.
	belka prefabrykowana L-19 dł. 180 cm	3	szt.
Materiały dodatkowe do układania gresu i ceramiki			
	Masa (wylewka) samopoziomująca typu Baumit Nivello Centro (przyjęto średnio 20 mm)	2191	kg
	Zaprawa klejowa wysokoelastyczna typu Baumit Flex Top	148	kg
	Zaprawa klejowa elastyczna typu Baumit Flex Uni	614	kg
	Grunt na powierzchniach pionowych i poziomych pod gres i płytki ceramiczne typu Baumit Grund	39	l
	Silikon sanitarny typu Ceresit bezbarwny 280 ml (+ zabudowa kuchenna)	14	szt.
Materiały dodatkowe do układania paneli podłogowych			
	Masa (wylewka) samopoziomująca w klasie wytrzymałości CA-C25-F5	5010	kg
Gruntowanie i malowanie ścian i sufitów pomieszczeń			
	Grunt głębokopenetrujący typu Dekoral Silver	150	l
	Farba akrylowa typu Nobiles Super Akryl - kolor jasny, szary	322,00	l
	grunt kwarcowy szczepny (płytka na płytkę)	60	kg
Malowanie stolarki drzwiowej i okiennej farbami renowacyjnymi			
	cegła	113	szt
	cegła budowlana pełna	2457	szt
	kołki rozporowe z tworzywa sztucznego	530	szt.
Elementy wewntyalacji wymuszonej nad pomieszczeniami sanitarnymi			
	Kanał wentylacyjny okrągły śr. 150 mm (PVC lub elastyczny) - 1,5 mb	4	szt.
	Kanał wentylacyjny okrągły śr. 150 mm (PVC lub elastyczny) - 1 mb	4,0	szt.
	Trójnik kanału wentylacyjnego PVC okrągły śr. 150 mm 90 stopni	5	szt.
	Kolanko wentylacyjne okrągłe PVC śr. 150 mm 90 stopni	4	szt.
	Kratka wentylacyjna PVC okrągła śr. 150 mm	9	szt.
	Kołnierz przyścienny z zaworem zwrotnym śr. 150 mm	2	szt.
	Wentylator kanałowy dwubiegowy min. 500 m3/h	2	szt.